Legende

- geplanter Zaun (h=2m), Gesamtlänge ca.: m
- Baugrenze lt. B-Plan
- Personentor: Stück
- Tor Anzahl: Stück
- geplante Zufahrt
- Hauptwege / Schotterbett, Gesamtfläche ca.: m²
- Kranstellfläche 10m x 10m, Gesamtfläche ca.: m²
- Fläche Baustelleneinrichtung
- Trafo;-Kombi;-Übergabe;- Zählstation oder UW
- Monitoring Container
- Modultisch

Modul

Typ:	Jinko MM445-60HLD-MBV
Anzahl:	16.128 Stk.
Modulleistung:	445 Wp

Wechselrichter

Typ:	Sungrow SG250HX
Anzahl:	24 Stk.
Scheinleistung:	250 kVA
DC-Gesamtleistung:	7.176,96 kWp
AC-Gesamtleistung:	6.000 kVA
DC- Leistung nach Zuschlag:	kWp
	X Zuschlag
	X Zuschlagsübertrag

Gesamtanlage

Gesamtanzahl Module:	16.128 Stk.
DC-Gesamtleistung:	7.176,96 kWp
AC-Gesamtleistung:	6.000 kVA
DC- Leistung lt. NTS:	14.989,975 kWp
AC- Leistung lt. NTS:	15.955,06 kVA

Trafostation

Anzahl:	3 Stk.
Leistung:	3 x 2.000 kVA

Unterkonstruktion

Modulneigung:	18°
Reihenabstand:	2,50 m

N

1:1250

0m 20m 40m 60m 80m 100m

Entwurfsplan: Modullayout

Builder:		Date:	Name:
Enerparc AG	Editor	02.06.2021	LTO
	Check		
	Allowed		
	Norm		

General contractor:

Address: Zirkusweg 2 / Astra Tower
20359 Hamburg (Germany)
Telephone: +49 40 756 644 9-0
Fax: +49 40 756 644 9-65

Index	Modification	Date	Name

Project: Langenhanshagen 2

Scale: 1:1250

Drawing-No.: 0-1

Path:

A0