

Projektinformation

Bauarbeiten auf der L 21 zwischen dem Knoten L 211 und dem Knoten L 23

Voraussichtlich am 23.09.2024 beginnt die Straßenbaumaßnahme auf der L21 im Bereich zwischen dem Knoten L 21 Tannenheim (Höhe Einfahrt Restaurant Jorgos) bis zur Kreuzung L 23 (Höhe Bushaltestelle).

Die Fahrbahn ist vielfach geflickt und weist Spurrinnen auf, die eine Instandsetzung erforderlich machen.

Die vorhandene Fahrbahn wird in einer Tiefe von ca. 4 – 10 cm abschnittsweise gefräst und lagenweise wiederaufgebaut. Die vorh. Fahrbahnmarkierung wird entsprechend erneuert.

Der gesamte Abschnitt der L 21 wird während der Bauzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Es wird eine großräumige Umleitungsstrecke über das vorhandene Straßennetz ausgeschildert (siehe Anlage).

Anliegerverkehr ist mit Einschränkungen möglich.

Die Arbeiten erfolgen in 8 Bauabschnitten um die Erreichbarkeit abzweigender Straßen zu gewährleisten in nachstehender Reihenfolge.

Geplante Arbeiten im Zeitraum 23.09.2024 bis 29.11.2024

- 3.BA: KP Barthestraße bis Kreisverkehr Gewerbegebiet am Mastweg
L21 Abschnitt 100 km 2,052 bis 2,900
- 6.BA: Wiesenweg bis Zum Fuchsberg
L21 Abschnitt 100 km 1,304 bis Abschnitt 100 km 1,876
Ausführung nach den Herbstferien MV
- 7.BA: Belagwechsel vor der Zufahrt zum Restaurant „Jorgos“ bis Wiesenweg
L21 Abschnitt 100 km 0,451 (Bauanfang) bis Abschnitt 100 km 1.304
Ausführung nach den Herbstferien MV

Geplante Arbeiten im Zeitraum 31.03.2025 bis 28.05.2025

- 4.BA: Chausseestraße bis Belagswechsel hinter KP Chausseestraße/L21
L23, Abschnitt 150 km 6,640 (Bauende) bis 6,854 einschl. Busbuchten
- 1.BA: Hölzern-Kreuz-Weg bis Chausseestraße
L21 Abschnitt 107 km 0,299 bis km 0,505
- 2.BA: Kreisverkehr Elisabeth-Sittig-Straße bis Hölzern-Kreuz-Weg
L21 Abschnitt 107 km 0,000 bis 0,299
- 5.BA: Zum Fuchsberg bis KP Barthestraße

L21 Abschnitt 100 km 1,876 bis Abschnitt 100 km 2,052

8.BA: Kreisverkehr Gewerbegebiet am Mastweg bis
Kreisverkehr Elisabeth-Sittig-Straße
L21 Abschnitt 105 von Straßen-km 0,000 bis Straßen-km 0,476
(Nur Markierung)

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich bis zum 28.05.2025.

Die Arbeiten können noch durch Witterungseinflüsse beeinflusst werden.
Daher sind die genannten Termine gegebenenfalls von Änderungen betroffen.

Ralf Sendrowski

Leiter des Amtes